

PLANILHA ESTIMATIVA						
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO						
LOCAL: FERRUGEM - ES						
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNIT.	TOTAL
*	01	Mobilização/Desmobilização de equipamentos	viagem	1,00	4766,67	4.766,67
*	02	Canteiro de serviço e instalação da perfuratriz	unid.	1,00	1666,67	1.666,67
*	03	Perfuração e Completação 00 a 150 metros (12 1/4)"	m	150,00	257,67	38.650,00
*	04	Aluguel de Gerador e combustível	UNID.	1,00	1300	1.300,00
SUB-TOTAL 01						46.383,33
*	06	REVESTIMENTO GEO STD 150mm x 04m	pç	21,50	403,10	8.666,65
*	07	REVESTIMENTO GEO STD 150mm x 04m - FILTROS	pç	16,00	567,07	9.073,07
*	08	CAP GEO STD 150 FEMEA	pç	1,00	103,67	103,67
*	09	CAP GEO STD 150 MACHO	pç	1,00	245,00	245,00
*	10	GEOPLUS - Viscosificante de alto rendimento em emulsão à base de polímero sintético	KG	40,00	19,89	795,60
*	11	HEXA T	KG	25,00	37,95	948,67
*	12	CELUTROL - Lubrificante CMC (sódio carboximetilcelulose) para fluidos de perfuração	KG	8,00	53,13	425,07
*	13	TUBO PN 80 IRRIGAÇÃO 50 M 2"	M	30,00	13,00	390,00
*	14	CIMENTO CPIX E 32 50KG	SC	4,00	34,53	138,13
*	15	AREIA LAVADA PENEIRADA	M³	11,00	256,00	2.816,00
*	16	TUBO COLETOR 400MM	M	6,00	652,22	3.913,34
*	17	CENTRALIZADOR 150	PÇ	11,00	80,60	886,60
*	18	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA E CIMENTAÇÃO	UNID.	1,00	1350,00	1.350,00
SUB-TOTAL 03						29.751,79
*	28	Análise sedimentológica amostras metro a metro, teste de bombeamento escalando 3 etapas, Cálculo da Curva Característica, Perfil Construtivo e Perfil de Tempo de Perfuração, Vazões Recomendada e Máxima Explotável, Definição dos Níveis Estático e Dinâmico, Especificação de Fluidos de Perfuração e Meio Ambiente e Análise Físico-Química Bacteriológica da Água.	unid.	1,00	5133,33	5.133,33
SUB-TOTAL 04						5.133,33
VALOR TOTAL R\$						81.268,46

* Valores de Orçamento