



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Autarquia Municipal – Lei de criação Nº792 de 30-03-1967  
CNPJ: 27.998.368/0001-47

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO  
LOCAL: SÃO MATEUS E.S.

TABELA CUSTOS REFERENCIAIS SINAPI FEV/2017 - BDI - 28%

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNIT.	TOTAL
	11	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				
	11.02	<b>RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO.</b>				
94273 Serviços/SINAPI FEV/2017	11.02.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	150,00	39,73	5.959,50
94281 Serviços/SINAPI FEV/2017	11.02.02	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	150,00	42,19	6.328,50
72843 Serviços/SINAPI FEV/2017	11.02.03	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA TRANSPORTE DA RETIRADA DE BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO FORNECIDOS PELO SAAE, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ BUSCAR NO RESERVATÓRIO DO BAIRRO SERNAMBY E TRANSPORTAR ATÉ O LOCAL DA RECONSTITUIÇÃO E PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS SERVIÇOS).	TX.K M	3200,00	0,78	2.496,00
COMPOSIÇÃO	11.02.04	ASSENTAMENTO DE BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO H=8CM, SOBRE COXIM DE AREIA, EXCLUSIVE BLOCOS HEXAGONAIS, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.	M²	10.000,00	23,46	234.600,00
5680 Insumos/SINAPI FEV/2017	11.02.05	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ CHP Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	100,00	114,38	11.438,00
		<b>SUB-TOTAL 11.02</b>				<b>260.822,00</b>
		<b>TOTAL 11</b>				<b>260.822,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>260.822,00</b>

Eng.ª Claudia Climerio Lucas Giovanelli  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA  
Departamento de Projetos e Obras  
SAAE de São Mateus - ES